



|   |   |
|---|---|
| <p>UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA<br/>CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE<br/>Coordinación de Servicios Generales<br/>Proyecto: COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA EN AREA DE BIBLIOTECA</p> |  |
|---|---|


PRESUPUESTO

| No. | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | CANTIDAD | P.U.         | %            |
|-----|---|--------|----------|--------------|--------------|
| 1   | SUMINISTRO Y ELABORACION DE MURO CON UNA CARA EXTERIOR DE TABLACIMIENTO (DUROCK) Y EN SU CARA INTERIOR TABLARROCA, CON UN ESPESOR PROMEDIO 10CM, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE DS DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", CINTA DE REFUERZO EXTERIORES DE NYLON, COMPUESTO PARA JUNTAS Y AFINADO BASE COAT EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE AMBAS CARAS, ANCLAS EXPANSIVAS, DUROCK DE 13 MM, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, NIVELACION, PLOMEO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. | M2     | 60.60    | \$ 698.90    | \$ 42,353.34 |
| 2   | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 2 -1/2 X 2 -1/2 CALIBRE 14, PARA REFUERZO DE MURO DUROCK, ANCLADO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.50, DE UNA ALTURA DE 2.50, INCLUYE: EXCAVACIONES, COLADO DE BASE, COLOCACION DE VARILLAS DEL # 3, SOLDADAS A LA BASE DEL PTR, PARA SU MEJOR ANCLAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | ML     | 18.00    | \$ 188.97    | \$ 3,401.46  |
| 3   | FABRICACION E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO NATURAL, A BASE DE PERFIL BOLSA DE 3", SECCIONADO EN CINCO CLAROS VERTICALES, EN SISTEMA DE PROYECCIÓN, CON MOSQUITERO, VIDRIO TINTEX NATURAL DE 6 MM, CON MEDIDAS DE 7.20 x 0.60 MT. INCLUY: MATERIALES, TRASLADOS, INSTLACIÓN Y MANO DE OBRA.   | PZA    | 1.00     | \$ 10,254.90 | \$ 10,254.90 |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| Proyecto: | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA<br>CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE<br>Coordinación de Servicios Generales<br>COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA EN AREA DE BIBLIOTECA |  |
|-----------|---|---|

### PRESUPUESTO

| No. | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | CANTIDAD | P.U.         | %            |
|-----|---|--------|----------|--------------|--------------|
| 4   | FABRICACION E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO NATURAL, A BASE DE PERFIL BOLSA DE 3", SECCIONADO EN CINCO CLAROS VERTICALES, EN SISTEMA DE PROYECCION, CON MOSQUITERO, VIDRIO TINTEX NATURAL DE 6 MM, CON MEDIDAS DE 8.70 x 0.60 MT. INCLUY: MATERIALES, TRASLADOS, INSTLACION Y MANO DE OBRA. | PZA    | 1.00     | \$ 11,894.60 | \$ 11,894.60 |
| 5   | FABRICACION E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO NATURAL, A BASE DE PERFIL BOLSA DE 3", SECCIONADO EN CINCO CLAROS VERTICALES, EN SISTEMA DE PROYECCION, CON MOSQUITERO, VIDRIO TINTEX NATURAL DE 6 MM, CON MEDIDAS DE 5.00 x 0.60 MT. INCLUY: MATERIALES, TRASLADOS, INSTLACION Y MANO DE OBRA. | PZA    | 1.00     | \$ 8,054.69  | \$ 8,054.69  |
| 6   | PINTURA VINILICA EN MUROS DE DUROCK PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA COMEX VINIMEX, O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIALES, SELLADO DE MUROS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | M2     | 121.20   | \$ 49.50     | \$ 5,999.40  |
| 7   | DESMONTAJE DE MURO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO Y CRISTAL DE 6MM EN AREA DE BIBLIOTECA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRALADOS AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION.  | M2     | 174.36   | \$ 75.45     | \$ 13,155.46 |

|   |   |
|---|---|
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA<br>CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE<br>Coordinación de Servicios Generales<br>Proyecto: COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA EN AREA DE BIBLIOTECA |  |
|---|---|

PRESUPUESTO

| No.              | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U.      | %             |
|------------------|--|--------|----------|-----------|---------------|
|                  | BOQUILLAS EN MUROS DE TABLARROCA PARA EXTERIORES (DUROCK) DE 9.0 CMS. DE ESPESOR A UNA CARAS, EN FORMA RECTA. INCLUYE: CINTA DE FIBRA DE VIDRIO (PARA PANEL DUROCK DE EXTERIORES), COMPUESTO PARA JUNTA BASE COAT PARA TABLARROCA DUROCK DE EXTERIORES, PIJA AUTORROSCABLE S-1, DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE SU UTILIZACION Y MANO DE OBRA | ML     | 20.09    | \$ 102.65 | \$ 2,062.24   |
| TOTAL DE PARTIDA |  |        |          | SUBTOTAL  | \$ 97,176.09  |
|                  |  |        |          | I.V.A     | \$ 15,548.17  |
|                  |  |        |          | TOTAL     | \$ 112,724.26 |

ATENTAMENTE

CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL  
 GLORIA VALDES VALDES



**DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN**

Guadalajara, Jal., 21 de Julio de 2015.

**ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-028-2015/OBRAS**  
**DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE**  
**O B R A: "COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA EN ÁREA DE BIBLIOTECA".**

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, DEBIDO A **QUE RESULTA NECESARIO AMPLIAR EL ESPACIO DE BIBLIOTECA Y LOS ESPACIOS PARA DISPOSICIÓN DE LIBROS**, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: ----- **\$ 112.724.26 (CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 26/100 M. N.)**,----- DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **22 (VEINTIDOS) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

**ELABORÓ**

**ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ**  
 UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL  
 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VISTO BUENO**

**MTR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL  
 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VALIDA**

**MTR. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO**  
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL  
 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**AUTORIZÓ**

**MTR. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ**  
 RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO  
 DEL NORTE







## ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día 19 de Agosto de 2015, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **“COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA EN AREA DE BIBLIOTECA”** del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-028-2015/OBRAS** al contratista **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. de C.V**

Esta obra dio inicio el día **27 de Julio de 2015** y se concluyó el **17 de Agosto de 2015**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

|   |  |
|---|--|
| RECIBE<br><br>MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ<br>SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE | RECIBE<br><br>MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO<br>COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE |
| ENTREGA<br><br>GLORIA VALDES VALDES<br>REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA                       | RECIBE<br><br>ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ<br>SUPERVISOR DE OBRA                       |

c.c.p. Interesado



### ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO





En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del **19 de Agosto de 2015**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA EN ÁREA DE BIBLIOTECA”**. La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, número **AD-CUNORTE-028-2015/OBRAS**, al contratista, **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. de C.V.** con un plazo de ejecución de **22 días**.

Esta obra dio inicio el **27 de Julio de 2015** y se concluyó el **17 de Agosto de 2015**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

#### RELACION DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

| IMPORTE CONTRATADO | \$112,724.26  | ANTICIPO          | \$56,362.13             |
|--------------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| ESTIMACIÓN         | IMPORTE       | SALDO DE CONTRATO | PERIODO DE LOS TRABAJOS |
| No. 1              | \$112,724.26  | \$0.00            | 27 DE JUL AL 17 DE AGO  |
| SALDO POR CANCELAR | <b>\$0.00</b> |                   |                         |

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

|   |  |
|---|--|
| RECIBE  | RECIBE   |
| <br>MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ<br>SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE | <br>MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO<br>COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE |
| ENTREGA   | RECIBE   |
| <br>GLORIA VALDES VALDES<br>REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA                        | <br>ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ<br>SUPERVISOR DE OBRA                       |