


<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales</p> <p>Proyecto: ADECUACION Y REPARACION DE LAS AREAS DE OFICINA SECRETARIO ADM. ACADEMICO, FINANZAS Y CONTROL ESCOLAR.</p>	
---	---

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
A001	Mano de obra para la Demolición y Retiro de plafón liso de tablarroca incluye: herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su retiro y apile dentro de la escuela.	m2	2.88	\$45.70	\$131.62
A002	Mano de obra para el retiro de Puertas de madera con medidas de 1.50 x 2.10 con recuperacion de las puertas para su reinstalacion , incluye: herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su retiro y apile en bodega.	pza.	1.00	\$687.80	\$687.80
A003	Mano de obra para el retiro de Puertas de aluminio con medidas de 2.10 x .90 con recuperacion de las puertas para su reinstalacion , incluye: herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su retiro y apile en bodega.	pza.	1.00	\$688.80	\$688.80
A004	Mano de obra para la instalación de puerta existente del centro universitario, habitable de 2.10 x 0.90 aluminio natural de 1 3/4" y cristal de 6mm. claro. Incluye: Herramientas, materiales menores, mano de obra, colocación con tornillería y sellado con silicón.	PZA.	1.00	\$1,265.30	\$1,265.30
A005	Mano de obra para la instalación de ventana fijo existente del centro universitario, aluminio natural de 1 3/4" y cristal de 6mm. claro. Incluye: Herramientas, materiales menores, mano de obra, colocación con tornillería y sellado con silicón.	PZA.	2.00	\$658.30	\$1,316.60
A006	Mano de obra para desmontar lampara de 0.61 x 0.61 en la oficina de finanzas e instalarla en la misma oficina, Incluye: Herramientas, materiales menores, mano de obra, colocación con tornillería	PZA.	1.00	\$659.30	\$659.30
A007	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 1.29 metros de largo x 0.25 metros de altura, de cristal templado de 6mm. diseño a rayas, Incluye: Cristal de 6mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	2.00	\$994.34	\$1,988.68

A008	Suministro y hechura de boquilla en el archivero forjado con tabla roca, de 9cm. De ancho, incluye: Mano de obra para la instalación del siguiente material; Tabla roca USG 1/2" de 1.22 x 2.44 mts. Blanca, Canal USG 635 calibre 26 x 3.05 mts. Con anclas con clavo de 1", poste USG 635 calibre 26 3.05, fulminante amarillo calibre 27 grambel, tornillos s1, tornillo USG flamer 1/2", prefacinta 05 x 79m, compuesto redemix USG, herramientas,	m.l.	9.68	\$80.20	\$776.34
A009	Suministro y hechura de muro tapon de tablaroca, de 9cm, incluye: Mano de obra para la instalacion del siguiente material; Tablaroca USG de 1/2" de 1.22 x 2.44 mts. blanca, canal USG 635 calibre 26 x 3.05 mts. Con anclas con clavo de 1", poste USG 635 calibre 26 3.05, fulminante amarillo calibre 27 grambel, tornillos s1, tornillo USG framer 1/2", prefacinta 05 x 79m, compuesto redemix USG, herramientas,	m2	4.66	\$240.00	\$1,118.40
A010	Suministro y elaboración plafon de tablaroca. Incluye: poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redemix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	M2	2.92	\$240.00	\$700.80
A011	Suministro y hechura de detalle de muro de tablaroca. Incluye: poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redemix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	pza.	1.00	\$657.90	\$657.90



DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Guadalajara, Jal., 12 de Julio de 2016.


ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-021-2016/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
OBRA: ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS ÁREAS DE OFICINA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ACADÉMICO, FINANZAS Y
CONTROL ESCOLAR.

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE MEJOR ESPACIOS INTERIORES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, PARA LO CUAL SE SUGIERE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**, DADO QUE EL MISMO CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS EN MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: -----
--\$ 17,215.59 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 59/100 M. N.),-DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES.

ELABORÓ


ARQ. M. BERENICÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO


MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA


MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **26 de Julio de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS ÁREAS DE OFICINA SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ACADÉMICO, FINANZAS Y CONTROL ESCOLAR.**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-021-2016/OBRAS** a la contratista **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**

Esta obra dio inicio el día **15 de Julio de 2016** y se concluyó el **25 de Julio de 2016**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

RECIBE  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL	RECIBE  ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA

c.c.p. Interesado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del **26 de Julio de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra : **ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS ÁREAS DE OFICINA SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ACADÉMICO, FINANZAS Y CONTROL ESCOLAR.**, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-021-2016/OBRAS**, al contratista: **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**; con un plazo de ejecución de **10 días** naturales.





Esta obra dio inicio el **15 de Julio de 2016** y se concluyó el **25 de Julio de 2016**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$17,215.59	ANTICIPO	\$0.00
---------------------------	-------------	-----------------	--------

ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE TRABAJO
No. 1 (UNO) Finiquito	\$17,215.59	\$ 0.00	Del: 15/07/2016 Al: 25/07/2016
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	 ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA