

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales		
Proyecto:	ADECUACION DE ESPACIO PARA DOCENCIA EN PSA	

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
A001	Desmontar ventanal con perfiles de aluminio y cristales con medidas de 7.19 de ancho x 5.80 de altura, con recuperacion de materiales. Incluye: andamios, mano de obra, herramientas, traslados al sitio de apile dentro del centro universitario indicado por supervicion.	pieza.	1.00	\$4,587.30	\$4,587.30
A002	Elaboración de antepecho a base de tabla cemento (durock) para exterior y tabla roca en el interior, según proyecto, incluye: poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorizable ds de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta de refuerzo exteriores de nylon, compuesto para juntas y afinado base coat en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, durock de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	m.l.	6.66	\$459.30	\$3,058.94
A003	Elaboración de muro base de tabla cemento (durock) para exterior y tabla roca en el interior, según proyecto, incluye: poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorizable ds de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta de refuerzo exteriores de nylon, compuesto para juntas y afinado base coat en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, durock de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	m²	18.07	\$698.90	\$12,629.12

A004	Elaboración de boquilla forjada con tabla cemento (durock) para exterior y tabla roca en el interior, según proyecto, incluye: poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorizable ds de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta de refuerzo exteriores de nylon, compuesto para juntas y afinado base coat en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, durock de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	m.l.	15.88	\$102.65	\$1,630.08
A005	Suministro y elaboración de muro de tablaroca. Incluye: poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redimix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	m²	231.49	\$295.87	\$68,490.95
A006	Suministro y elaboración de boquilla forjada con tablaroca, y madera para la sujeción de ventanería y puertas. Incluye: Madera de 5x2, poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redimix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	ML	122.72	\$75.80	\$9,302.18
A007	Suministro y Hechura de ventana de proyección y mosquitero forjada con aluminio con medidas de 0.64 x 3.99 mts. incluye: herramientas, material de fijación, mano de obra y traslados al sitio de su colocación.	pieza.	1.00	\$9,284.20	\$9,284.20

A008	Suministro y Hechura de ventana de proyeccion y mosquitero forjada con aluminio con medidas de 0.64 x 2.67 mts. incluye: herramientas, material de fijación, mano de obra y traslados al sitio de su colocación.	pieza.	1.00	\$8,145.70	\$8,145.70
A009	Suministro e instalación de puerta habitable de 0.90 x 2.1 aluminio natural de la serie 70 y cristal de 6mm. claro. Incluye: Herramientas, materiales menores, mano de obra, colocación con tornillería y sellado con silicón.	PZA.	7.00	\$5,997.40	\$41,981.80
A010	fabricación y colocación de mosquetero con sección de 3.85 x.40, en una sección, a base de perfil de aluminio anodizado color natural de 2" x 2" incluye: materiales, acarreo, materiales de fijación, desperdicios, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$2,618.98	\$2,618.98
A011	fabricación y colocación de mosquetero con sección de 2.67 x.40, en una sección, a base de perfil de aluminio anodizado color natural de 2" x 2" incluye: materiales, acarreo, materiales de fijación, desperdicios, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$1,817.33	\$1,817.33
A012	fabricación y colocación de mosquetero con sección de 3.98 x.40, en una sección, a base de perfil de aluminio anodizado color natural de 2" x 2" incluye: materiales, acarreo, materiales de fijación, desperdicios, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$2,708.46	\$2,708.46
A013	fabricación y colocación de mosquetero con sección de 2.87 x.40, en una sección, a base de perfil de aluminio anodizado color natural de 2" x 2" incluye: materiales, acarreo, materiales de fijación, desperdicios, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$1,952.97	\$1,952.97
A014	fabricación y colocación de mosquetero con sección de 3.96 x.40, en una sección, a base de perfil de aluminio anodizado color natural de 2" x 2" incluye: materiales, acarreo, materiales de fijación, desperdicios, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$2,694.85	\$2,694.85

A015	fabricación y colocación de mosquetero con sección de 2.86 x 0.40, en una sección, a base de perfil de aluminio anodizado color natural de 2" x 2" incluye: materiales, acarreo, materiales de fijación, desperdicios, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$1,946.28	\$1,946.28
A016	fabricación y colocación de mosquetero con sección de 4.01 x 0.40, en una sección, a base de perfil de aluminio anodizado color natural de 2" x 2" incluye: materiales, acarreo, materiales de fijación, desperdicios, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$2,728.88	\$2,728.88
A017	fabricación y colocación de mosquetero con sección de 2.66 x 0.40, en una sección, a base de perfil de aluminio anodizado color natural de 2" x 2" incluye: materiales, acarreo, materiales de fijación, desperdicios, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$1,810.18	\$1,810.18
A018	fabricación y colocación de mosquetero con sección de 2.63 x 0.40, en una sección, a base de perfil de aluminio anodizado color natural de 2" x 2" incluye: materiales, acarreo, materiales de fijación, desperdicios, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$1,789.76	\$1,789.76
A019	mano de obra para desmontar base de contactos y suministro y colocación de piso con medidas de 45x45, incluye: retiro de base de contactos, demolición de piso existente, materiales (piso, pega piso, junteador) herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	35.00	\$115.65	\$4,047.75
A020	Pintura vinil-acrílica a base de agua acabado semimate lavable, para interiores y exteriores que no desprenda vapores tóxicos, ni olores desagradables, en bóvedas y muros aplanado acabado pulido o apolillado, trabajo terminado, a dos manos. Incluye: materiales menores y de consumo, andamios, preparación de la superficie, sellado de la superficie, herramientas, limpieza, mano de obra y equipo de seguridad.	m²	585.55	\$49.50	\$28,984.73

A021	Retiro de escombros producto de las demoliciones y excavaciones en las áreas de trabajo. Incluye: Acarreo de escombros a una estación de 90 metros de distancia por medios manuales a lugar de apile, retiro de escombros fuera de las instalaciones en camión de volteo para su retiro, herramientas y todo lo necesario para su retiro y limpieza gruesa de las áreas.	M3	25.00	\$156.90	\$3,922.50
		TOTAL DE PARTIDA		SUBTOTAL	\$216,132.93
				IVA	\$ 34,581.27
				I.V.A. 16%	\$250,714.20

Este Presupuesto Importa la Cantidad de **doscientos cincuenta mil setecientos catorce pesos 20/100m.n.**

- * PRESUPUESTO VALIDO 15 DÍAS HÁBILES
- * TIEMPO DE ELABORACION DEL TRABAJO DE 40 DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN
- * PAGO ES AL CONTADO AL CONCLUIR LOS TRABAJOS
- * 6 MESES DE GARANTÍA EN MANO DE OBRA

ATENTAMENTE

Gloria Valdes V.
CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
GLORIA VALDES VALDES



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Guadalajara, Jal., 18 de Julio de 2016.

ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-025-2016/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA DOCENCIA EN PSA

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE GENERAR ESPACIOS PARA ALBERGAR A DOCENTES SE REQUIERE DE ÁREAS DE TRABAJO, PARA LO CUAL SE SUGIERE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V., DADO QUE EL MISMO CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS EN MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: -----
--\$250,714.20 (DOSCIENOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 20/100 M. N.),-DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN 25 (VEINTICINCO) DÍAS NATURALES.

ELABORÓ

ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO

MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA

MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE





ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **17 de agosto de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA DOCENCIA EN PSA**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-025-2016/OBRAS** a la contratista **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**

Esta obra dio inicio el día **22 de julio de 2016** y se concluyó el **16 de agosto de 2016**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

RECIBE  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL	RECIBE  ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA

c.c.p. Interesado



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del **17 de Agosto de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra : **ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA DOCENCIA EN PSA**, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-025-2016/OBRAS**, al contratista: **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**; con un plazo de ejecución de **25 días** naturales.

Esta obra dio inicio el **22 de Julio de 2016** y se concluyó el **16 de Agosto de 2016**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$250,714.20	ANTICIPO	\$0.00
--------------------	--------------	----------	--------

ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE TRABAJO
No. 1 (UNO) Finiquito	\$250,714.20	\$ 0.00	Del: 22/07/2016 Al: 16/08/2016
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	RECIBE ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA