

Obra:	TERMINACION DE REMODELACION DE MURO LLORON		
No:		Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23 KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO. COLOTLÁN, JAL.
Fecha:	27 de Septiembre de 2019		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MANO DE OBRA PARA DESMONTAR LETREROS INSTALADOS EN EL MURO, INCLUYE; DESMOTAJE CON RECUPERACION DE LETRAS PARA VOLVER A INSTALAR, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RETIRO Y RESGUARDO.	PDA.	1.00	\$ 3,726.89	\$3,726.89
2	MANO DE OBRA PARA LA LIMPIEZA DE PINTURA EN EL DE MURO DE CONCRETO, INCLUYE; HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES (DISCO ABRASIVOS.) MANO DE OBRA, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECA LIMPIEZA.	M2	41.74	\$ 74.29	\$3,100.89
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA NATURAL CORTADA MANUALMENTE DE 0.05 CENTIMETROS DE ANCHO POR DIFERENTES MEDIDAS DE LARGO, INCLUYE; MATERIALES ( PIEDRAS, PEGAMENTOS, CELLADORES), HERRAMINETAS, ANDAMIOS, MANO E OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	41.74	\$ 587.21	\$24,510.15
4	MANO DE OBRA PARA LA DEMOLICION DE PIEDRA NARTURAL INSTALADA, INCLUYE; HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO.	PDA.	1.00	\$ 1,232.04	\$1,232.04
5	FORJADO DE MURO Y ANTEPECHO, CON DOBLE BASTIDOR, A BASE DE PANEL DE TABLACEMIENTO TIPO DUROCK O SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, REMATES, ELEMENTOS DE FIJACION A BASE DE PIJAS Y TAQUETES, CINTA DE REFUERZO EXTERIORES DE NYLON, COMPUESTO PARA JUNTAS, AFINADO BASE COAT EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. CUALQUIER ALTURA.	M.L	20.03	\$ 422.50	\$8,462.68
6	SUMINISTRO COLOCACION E INSTALACION DE BOQUILLAS INICIAL CON GOMA PARA TUBOS DE CEDULA 40 DE 2" PARA EFECTO EN VERTICAL DE MURO DE CORTINA DE AGUA DE 20.00 METROS DE LARGO, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, 48.00 METROS APROXIMADAMENTE, DE TUBERIAS DE 2" CEDULA 40 HIDRAULICA CONEXIONES, FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA	PZA.	420.00	\$ 32.56	\$13,675.20

Obra:	TERMINACION DE REMODELACION DE MURO LLORON		
No:		Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JAL.
Fecha:	27 de Septiembre de 2019		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA EVANS O SIMILAR DE 1.5 HP MONOFASICA, DESCARGA DE 3" ALTURA MAXIMA 8METROS, FLUJO DE 1060 LITROS POR MINUTO, BOMBA SUMERGIBLE, MONOFASICA RECIRCULADORA DE AGUA PARA HACER CORTINA DE AGUA EN EL MURO LLORÓN , INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, TUBERIAS, PRUEBAS, VALVULAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	11,564.90	\$11,564.90
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA EVANS O SIMILAR DE 1 HP MONOFASICA, DESCARGA DE 3" ALTURA MAXIMA 7 METROS, FLUJO DE 960 LITROS POR MINUTO, BOMBA SUMERGIBLE, MONOFASICA RECIRCULADORA DE AGUA PARA HACER CORTINA DE AGUA EN EL MURO LLORÓN , INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, TUBERIAS, PRUEBAS, VALVULAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	10,598.64	\$10,598.64
11	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIJO DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR, DE 1.03X 1.87, PINTADO CON COLOR MÁRMOLEADO CON PINTURA PARA VIDRIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, PINTURA PARA VIDRIO, PEGAMENTO ( TUBOS DE POLIURETANO), ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SUN CORRECTA INSTALACION	PZA	4.00	\$ 5,432.87	\$21,731.48
12	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LETRAS EN MURO DE PIEDRA, INCLUYE; TRAZO Y NIVELACION, MATERIALES MENORES, HERRAMINETAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, Y TODO, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PDA	1.00	\$ 8,798.24	\$8,798.24

SUMA	\$107,401.10
IVA 16%	\$17,184.18
TOTAL	\$124,585.28

\*PRESUPUESTO VÁLIDO 30 DÍAS DESPUES DE PRESENTARLO  
 \*TIEMPO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO 30 DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN  
 \*PAGO CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

5

1

4

2

3

OBRA:		TERMINACIÓN DE REMODELACIÓN DE MURO LLORÓN																				
PLAZO DE EJECUCION :		21 Días Naturales																				
EMPRESA:		CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.																				
		DÍAS NATURALES																				
No.	PARTIDA/CONCEPTO	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	PRELIMINARES																					
2	ALBAÑILERIAS																					
3	EQUIPO																					
4	DETALLES																					

**5**

- 1.- Eliminada 6 palabras y 1 cifras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 2.- Eliminada 2 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 3.- Eliminada 2 palabras y 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 4.- Eliminada 2 palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 5.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 03 DE OCTUBRE DE 2019.

**ADJUDICACIÓN NO.:** AD-CUNORTE-016-2019/OBRAS  
**DEPENDENCIA:** CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE  
**OBRA:** "TERMINACIÓN DE REMODELACIÓN DE MURO LLORÓN"

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD DE REMODELAR EL MURO LLORÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO POR LO CUAL, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$124,585.28 (CIENTO VENTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **21 (VENTIUN) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

**ELABORÓ**

  
**MTR. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO**  
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VALIDA**

  
**LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VISTO BUENO**

  
**DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**AUTORIZÓ**

  
**MTR. URIEL NUÑO GUTIÉRREZ**  
RECTOR  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO**





En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **28 de Octubre de 2019**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **"TERMINACIÓN DE REMODELACIÓN DE MURO LLORON"**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-016-2019/OBRAS** al contratista: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.**, con un plazo de ejecución de **21 días naturales**.

Esta obra dio inicio con fecha **07 de Octubre de 2019** y se concluyó el **27 de Octubre de 2019**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.**

IMPORTE CONTRATADO	<b>\$ 124,585.28</b>	ANTICIPO	<b>\$ 0.00</b>
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
Orden de Compra	<b>\$ 124,585.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Del: 07/10//19 Al: 27/10/19</b>
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.00</b>		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE  DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  GLORIA VALDES VALDES CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V. CONTRATISTA	RECIBE  MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA