



Obra: OBRAS EXTERIORES EN AUDITORIO DE USOS MULTIPLES AREA PONIENTE	
No: AD-CUNORTE-004-2020/OBRAS	Lugar: Carretera Federal No. 23, km 191, Colotlán, Jalisco, México
Fecha: 11/02/2020	

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	CANTIDAD	SUBTOTAL
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE HERRERIA DE 90 CMS DE ALTO, A BASE DE 1 TUBO DE 2" CEDULA 30 COMO PASAMANOS, 3 TUBOS DE 1" CEDULA 30 DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTES, POSTES @ 1.00 MT, DE SOLERA DE 2" X 1/4" CON 5CMS DE SEPARADAS Y UN REDONDO LISO DE 1/2" DE 5 CMS DE LARGO EN CADA POSTE. INLCUYE: CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, TRAZO,PLOMEO, ESCUADRA CON EL MISMO DISEÑO DE LOS POSTES SOLDADAS EN EL ALMA DE LA VIGA, MATERIALES, SOLDADURA 60-13 1/8", HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR DEFINIDO POR SUPERVISION.	ML	\$ 1,643.54	99.38	\$ 163,335.01
9	SUMINISTRO FORJADO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA SEGÚN PROYECTO, A BASE DE 14 ESCALONES COLADOS CON CONCRETO DE UN F'c = 200 KG/CM² SECCION DE HUELLA DE 30 CMS Y LONGITUD DE 1.50 MTS, FORJADA DE ANGULO DE 2" X 1/4" Y ACERO DE REFUERZO DEL #3 (3/8") @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, SOLDADOS LATERALMENTE A CANAL ESTRUCTURAL, INCLUYE: SOLDADURA E-7018 A LOS APOYOS LATERALES (2) DE CANAL ESTRUCTURAL DE 10", SOLDADO A TRABE METÁLICA ESTRUCTURAL EN PARTE SUPERIOR Y EMPOTRADOS A LOSA EN PARTE INFERIOR, PASAMANOS LONGITUDINAL IGUAL AL EXISTENTE EN AUDITORIO 8 MTS. LINEALES, A BASE DE 4 TUBOS, SUPERIOR DE 2" CEDULA 30, E INTERMEDIOS DE 1" CEDULA 30, POSTES DE SOLERA EN GRAPA DE 1/4" X 2" DE 90 CMS DE ALTURA, SOLDADA A ESCALONES Y A TRABE METÁLICA, SOLDADURA, ACNCLAJE A DADO DE CONCRETO DE 40 X 40 CMS Y PROF. DE 50 CMS., ARMADO CON 4 VAR. 1/2 " Y ESTRIBOS DEL #3 @ 20 CMS. MATERIALES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, PINTURA ANTICORROSIVA, ESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPO, ANDAMIOS, MATERIALES MENORES, ACARREOS, ELEVACIONES, PLOMEOS Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 60,927.44	1.00	\$ 60,927.44
10	FORJADO DE TRINCHERA DE CAPATACIÓN PLUVIAL, FORMADA CON BLOCK ASENTADO CON MORTERO DE SEM ARENA DE RIO PROP. 1:3, ENJARRADO EN SU CARA INTERIOR CON MORTERO AREANA DE RIO-CEMENTO PROP. 1:3 DE SECCIÓN 0.30 DE ANCHO Y 0.30 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MODIFICACION (SECCIONADO) DE REJILLA DE HERRERÍA DE 0.30 DE ANCHO, DE RECUPERACIÓN MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, MATERIALES, HERRAMIENTA, RETIRO DE EXCEDENCIAS Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 687.95	45.00	\$ 30,957.75
11	PERFILADO DE CONCRETO EXISTENTE PARA RECIBIR CONCRETO ESTAMPADO NUEVO, INCLUYE CORTE CON PULIDORA DE DISCO DE 7", HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	\$ 69.20	41.70	\$ 2,885.64

1 2 3
4 5



Obra:	OBRAS EXTERIORES EN AUDITORIO DE USOS MULTIPLES AREA PONIENTE				
No:	AD-CUNORTE-004-2020/OBRAS	Lugar:	Carretera Federal No. 23, km 191, Colotlán, Jalisco, México		
Fecha:	11/02/2020				
CATALOGO DE CONCEPTOS					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	CANTIDAD	SUBTOTAL
12	REGISTRO PLUVIAL DE 60.0 X 60.0 CM. LIBRE INTERIOR DE 0.50 CM DE PROFUNDIDAD DE BLOCK 11X14X28, A SOGA, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3, TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 CON MARCO 1 3/4 X 1/8" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 1/8" CON 3 VARILLAS SOLDADAS EN CADA SENTIDO DIAM 1/4" ACABADO ESCOBILLADO FINO PENDIENTE INTERIOR Y MEDIAS CAÑAS RECIBIENDO TUBERIAS, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO), Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION."	PZA	\$ 2,159.80	1.00	\$ 2,159.80
				SUMA	\$ 368,986.72
				16% I.V.A.	\$ 59,037.88
				TOTAL	\$ 428,024.59

MAYCONSA

- 1.- Eliminada 1 cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 2.- Eliminada 5 palabras y 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 3.- Eliminada 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 4.- Eliminada 2 palabras y 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 5.- Eliminada 1 palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 6.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

6

1

4

2

5

3




PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
(**DIAGRAMA DE BARRAS**)

No. DE CONCURSO: **AD-CUNORTE-004-2020/OBRAS**
 OBRA: **OBRAS EXTERIORES EN AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES ÁREA PONIENTE**
 CONTRATISTA: **MAYCONSA S.A. DE C.V.**

No.	CONCEPTO	SEMANAS																													
		1					2					3					4					5									
		DÍAS CALENDARIO																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	TRAZO Y NIVELACION DE EXTERIORES	█	█	█																											
2	DESPALME DE TERRENO NATURAL POR CUALQUIER MEDIO		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
3	RODAPIE DE 2-4 HILADAS A BASE DE BLOCK SOLIDO																														
4	RELLENO DE 0.00 A 0.50 MTS DE ALTURA, COMPACTADO AL 95% PROCTOR																														
5	PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 R.N., T.M.A. 3/4", PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR																														
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL																														
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA DE 1.07 X 1.97 MTS.																														
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE HERRERIA DE 90 CMS DE ALTO																														
9	SUMINISTRO FORJADO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA																														
10	FORJADO DE TRINCHERA DE CAPATACIÓN PLUVIAL																														
11	PERFILADO DE CONCRETO EXISTENTE PARA RECIBIR CONCRETO ESTAMPADO NUEVO																														
12	REGISTRO PLUVIAL DE 60.0 X 60.0 CM.																														

- 1.- Eliminada 1 cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 2.- Eliminada 5 palabras y 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 3.- Eliminada 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 4.- Eliminada 2 palabras y 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 5.- Eliminada 1 palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 6.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 13 DE FEBRERO DE 2020.

ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-004-2020/OBRAS

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

OBRA: "OBRAS EXTERIORES EN AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES ÁREA PONIENTE"

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD DE CONCLUIR LOS TRABAJOS EXTERIORES DEL ÁREA DE TALLERES ANEXOS A LA PARTE POSTERIOR DEL AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES, POR LO CUAL, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: MAYCONSA S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.


LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$428,024.59, (CUATROCIENTOS VEINTIOCHOMIL VEINTICUATRO PESOS 59/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **30 (TREINTA) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.


ELABORÓ

VALIDA



MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE


LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO


DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ


MTRO. URIEL NUÑO GUTIÉRREZ
RECTOR
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **7 de mayo de 2020**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: "**Obras Exteriores en Auditorio de Usos Múltiples Área Poniente**", del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-004-2020/OBRAS** al contratista: **MAYCONSA S.A. DE C.V.**





Esta obra dio inicio con fecha **17 de febrero de 2020** y se concluyó el **7 de mayo de 2020**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$428,024.59	ANTICIPO	\$ 0.00
--------------------	---------------------	----------	----------------

ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
1 (UNO)	\$2282,829.04	\$145,195.55	Del: 17/02/20 Al: 11/03/20
2 (DOS)	\$116,970.35	\$ 28,225.20	Del: 18/02/20 Al: 18/03/20
3 (TRES Y ÚLTIMA)	\$ 28,225.20	\$ 0.00	Del: 18/02/20 Al: 06/05/20
SALDO POR CANCELAR	\$0.00	\$ 0.00	N/A

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE  DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  LIC. CAROLINA DEL CARMEN RODRÍGUEZ FLORES REPRESENTANTE LEGAL	RECIBE  MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA