

<b>Proyecto:</b> Construcción de Bodega y Cobertizo para Laboratorio de Agroecología y Zootecnia					
<b>Ubicación:</b> Centro Universitario del Norte					
<b>Fecha:</b> 04 de Octubre de 2021					
<b>PRESUPUESTO</b>					
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
<b>ALBANILERIA</b>					
1	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA PEGADO CON MORETERO ARENA 1:4, DESPLANTADO SOBRE PLANTILLA DE F´C=100 KG/CM2 DE ANCHO DE 0.60 MTS Y UNA ALTURA HASTA 0.90 MTS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m3	11.36	\$ 2,289.41	\$ 26,007.70
2	DEMOLICIÓN DE CANTEROS PARA LUMBRICULTURA A BASE DE BLOCK Y CASTILLOS DE AMARRE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M3	3.675	\$ 565.35	\$ 2,077.66
3	CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE TABIQUE DE BLOCK 12X14X28 JUNTEADO CON MORTERO ARENA 1:4 HASTA UNA ALTURA DE 2.5 MTS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	138.53	\$ 428.04	\$ 59,296.38
4	DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, DE 13 X 28 CMS. DE SECCION, ARMADA CON ARMEX 15 X 15, , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.	ML	32.44	\$ 428.55	\$ 13,902.16
5	CASTILLO DE AMARRE DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 15X20 DE SECCIÓN, ARMADA CON ARMEX 15X20 INCLUYEC CIMBRADO, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	22.8	\$ 428.55	\$ 9,770.94
6	EXCAVACIÓN EN CEPAS PARA SELLADO DE MURO DE CIMENTACIÓN, DE SECCIÓN DE 50X 70 CMS DE PROFUNDIDAD.	M3	4.95	\$ 303.15	\$ 1,500.59
7	PROTECCIÓN Y SELLADO DE MURO DE CIMENTACIÓN EXISTENTE A BASE DE IMPERMEABILIZANTE PARA PROTEGERLO DE FILTRACIONES Y HUMEDADES	m2	11.55	\$ 425.68	\$ 4,916.60
8	ENJARRE DE MUROS A BASE DE MORTERO ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	30.03	\$ 278.50	\$ 8,363.36

- 1.- Eliminada 8 palabras 2cifras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 2.- Eliminada 1 cifra alfanumerica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales
- 3.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales
4. 3.- Eliminada 1 palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales

ESTRUCTURA					
9	ESTRUCTURA PARA TECHADO DE COBERTIZO A BASE DE UNA CABRILLA A BASE DE CAJA MONTEN 6X2 Y PTR 1 1/2" X 1 1/2" C.11, 8 LARGEROS DE MONTEN 6X2 PARA SOPORTE DE LAMINA HASTA 7.7 M DE LARGO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	644	\$ 106.67	\$ 68,695.48
10	COLOCACIÓN DE LAMINA ACANALADA GALVANIZADA EXISTENTE EN OBRA PARA TECHADO DE COBERTIZO, INCLUYE PIJAS CON RONDANA DE NEOPRENO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	82.43	\$ 50.00	\$ 4,121.50
ACABADOS					
11	ACARREO DE MATERIAL VEGETAL, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO, HASTA LUGAR SOLICITADO CON UNA DISTANCIA DE HASTA 95 MTS	M3	72.58	\$ 59.50	\$ 4,318.51
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA, METALICA SECCIÓN 0.80 X 2.44, A BASE DE MARCO METÁLICO DE PERFIL TUBULAR, Y DUELA METÁLICA CAL.20, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, SOLDADURA, RIEL Y CORREDERAS SUPERIORES, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ANCLAJE A MURO DE PANEL, PINTURA DE ESMALTE TRABAJO TERMINADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1	\$ 6,600.00	\$ 6,600.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA, SECCION 4.00 X 2.50 METALICA A BASE DE TUBERÍA Y MALLA CICLO, INCLUYE: CERRADURA PASADOR, MATERIALES, EQUIPO, SOLDADURA, RIEL Y CORREDERAS SUPERIORES, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ANCLAJE A MURO DE PANEL, PINTURA DE ESMALTE TRABAJO TERMINADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1	\$ 4,850.00	\$ 4,850.00
SUBTOTAL					\$ 214,420.88
IVA					\$ 34,307.34
TOTAL					\$ 248,728.22

3

4

**JOSÉ LUIS OCHOA LÓPEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

3.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales

4. 3.- Eliminada 1 palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES



## ORDEN DE TRABAJO OBRA

NOMBRE DE LA OBRA No. REGISTRO AFIN 539

**CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y COBERTIZO PARA LABORATORIO DE AGROECOLOGÍA Y ZOOTECNIA**

UBICACIÓN

CARRETERA FEDERAL NO. 23, KM 191, SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLAN, JAL.

DEPENDENCIA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

FECHA DE ASIGNACIÓN

06/10/2021

MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO

ADJUDICACIÓN

REFERENCIA

AD-CUNORTE-015-2021/OBRAS

CONTRATISTA ASIGNADO

TRILANZA S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL

C.P. JOSÉ LUIS OCHOA LÓPEZ

MONTO ASIGNADO (incluye iva)

\$248,728.22

ANTICIPO 0%)

\$0.00

Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Veintiocho Pesos  
22/100

N/A

FECHA DE INICIO

15 de octubre de 2021

PROGRAMA

Autogenerado


FECHA DE TERMINACIÓN

28 de noviembre de 2021


PLAZO DE EJECUCIÓN

45 DÍAS CALENDARIO

ELABORÓ

  
MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS

AUTORIZÓ

  
DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES





## ACTA DE INICIO DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco siendo las 10:00 horas del día **15 de octubre de 2021**, se reunieron en el lugar de los trabajos las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objetivo de iniciar los trabajos correspondientes al servicio de: **"CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y COBERTIZO PARA LABORATORIO DE AGROECOLOGIA Y ZOOTECNIA"**, Adjudicada mediante el proceso de adjudicación directa número: **AD-CUNORTE-015/2021/OBRAS** al contratista: **TRILANZA S.A. DE C.V.**, con un plazo de ejecución de 45 (cuarenta y cinco) días naturales.

Esta obra tiene como fecha de inicio el **15 de Octubre de 2021**, fecha a partir de la cual el contratista asume la responsabilidad de la ejecución de los trabajos, así como la salvaguarda del sitio de los mismos, no se autorizan conceptos que incrementen el monto contratado, ni modificaciones al proyecto sin autorización por escrito de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte.

El contratista deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten por inobservancia serán a cargo del contratista.

Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 62 y 73 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionadas con las mismas de la Universidad de Guadalajara.

<p style="text-align: center;">ENTREGA</p>  <p style="text-align: center;">DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE</p>	<p style="text-align: center;">ENTREGA</p>  <p style="text-align: center;">LIC. JOSE RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES</p>
<p style="text-align: center;">RECIBE</p> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;">3</div>  <p style="text-align: center;">4 JOSÉ LUIS OCHOA LÓPEZ REPRESENTANTE LEGAL</p>	<p style="text-align: center;">ENTREGA</p>  <p style="text-align: center;">MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS</p>

3.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales

4.- Eliminada 1 palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **29 de noviembre de 2021**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y COBERTIZO PARA LABORATORIO DE AGROECOLOGIA Y ZOOTECNIA"**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-015-2021/OBRAS** al contratista: **TRILANZA S.A. de C.V.**

Esta obra dio inicio con fecha **15 de octubre de 2021** y se concluyó el **28 de noviembre de 2021**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	<b>\$248,728.22</b>	ANTICIPO	<b>\$ 0.00</b>
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
1 (UNICA)	<b>\$248,728.22</b>	<b>\$0.00</b>	Del: 15/10/21 Al: 28/11/21
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.00</b>		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
4  3 JOSE LUIS OCHOA LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL	MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA

3.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales

4.- Eliminada 1 palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales